

|                                                                          |                                       |          |                |          |          |           |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------------|----------|----------|-----------|
| NOMBRE DEL PROYECTO:                                                     |                                       |          |                |          |          |           |
| ADAPTACIÓN DE VIVIENDA A OFICINAS Y LOCAL COMERCIAL                      |                                       |          |                |          |          |           |
| 6 AVENIDA, 2-48 ZONA 1, COBÁN A.V.                                       |                                       |          |                |          |          |           |
| PRESUPUESTO                                                              |                                       |          |                |          |          |           |
| LEVANTADO DE MURO                                                        |                                       |          |                |          |          |           |
| REGLÓN 5 LEVANTADO DE BLOCK, MUROS 8.30m <sup>2</sup>                    |                                       |          |                |          |          |           |
| MATERIAL                                                                 |                                       |          |                |          |          |           |
| No.                                                                      | DESCRIPCIÓN                           | CANTIDAD | UNIDAD         | P/U      | SUBTOTAL |           |
| 1                                                                        | Cemento UGC 4060 PSI                  | 3        | saco           | Q 80.00  | Q        | 240.00    |
| 2                                                                        | Arena                                 | 1        | m <sup>3</sup> | Q 150.00 | Q        | 150.00    |
| SUB TOTAL DE MATERIALES                                                  |                                       |          |                |          | Q        | 390.00    |
| MANO DE OBRA                                                             |                                       |          |                |          |          |           |
| No.                                                                      | DESCRIPCIÓN                           | CANTIDAD | DIAS           | P/U      | SUBTOTAL |           |
| 1                                                                        | Levantado de block (albañil)          | 3        | 4              | Q 150.00 | Q        | 1,800.00  |
| 2                                                                        | Levantado de block (ayudante)         | 3        | 4              | Q 90.00  | Q        | 1,080.00  |
| SUB TOTAL DE MANO DE OBRA                                                |                                       |          |                |          | Q        | 2,880.00  |
| TOTAL DEL REGLÓN                                                         |                                       |          |                |          | Q        | 3,270.00  |
| INSTALACIÓN DE TABLAYESO                                                 |                                       |          |                |          |          |           |
| REGLÓN 8 LEVANTADO DE MUROS DIVISORIOS DE TABLAYESO (53 m <sup>2</sup> ) |                                       |          |                |          |          |           |
| MATERIAL                                                                 |                                       |          |                |          |          |           |
| No.                                                                      | DESCRIPCIÓN                           | CANTIDAD | UNIDAD         | P/U      | SUBTOTAL |           |
| 1                                                                        | Tablayeso 4"x8"                       | 38       | Plancha        | Q 68.50  | Q        | 2,603.00  |
| 2                                                                        | Poste 10ft                            | 37       | U              | Q 24.00  | Q        | 888.00    |
| 3                                                                        | Canal 10ft                            | 47       | U              | Q 24.00  | Q        | 1,128.00  |
| 4                                                                        | Tornillo estructural 1/2" Punta broca | 8        | Ciento         | Q 13.00  | Q        | 104.00    |
| 5                                                                        | Tornillo para tablayeso 1"            | 15       | Ciento         | Q 9.00   | Q        | 135.00    |
| 6                                                                        | Tachuelas 1"                          | 4        | Ciento         | Q 24.00  | Q        | 96.00     |
| 7                                                                        | Cinta de papel                        | 32       | Rollo          | Q 25.00  | Q        | 800.00    |
| 8                                                                        | Lija 120                              | 30       | U              | Q 3.00   | Q        | 90.00     |
| 9                                                                        | Pasta para tablayeso                  | 1        | Cubeta         | Q 155.00 | Q        | 155.00    |
| SUB TOTAL DE MATERIALES                                                  |                                       |          |                |          | Q        | 5,999.00  |
| MANO DE OBRA                                                             |                                       |          |                |          |          |           |
| No.                                                                      | DESCRIPCIÓN                           | CANTIDAD | UNIDAD         | P/U      | SUBTOTAL |           |
| 1                                                                        | Levantado de muros de tablayeso       | 53       | m <sup>2</sup> | Q 150.00 | Q        | 7,950.00  |
| SUB TOTAL DE MANO DE OBRA                                                |                                       |          |                |          | Q        | 7,950.00  |
| TOTAL DEL REGLÓN                                                         |                                       |          |                |          | Q        | 13,949.00 |
| REGLÓN 9 INSTALACIÓN DE CIELO FALSO (136 m <sup>2</sup> )                |                                       |          |                |          |          |           |
| MATERIAL                                                                 |                                       |          |                |          |          |           |
| No.                                                                      | DESCRIPCIÓN                           | CANTIDAD | UNIDAD         | P/U      | SUBTOTAL |           |
| 1                                                                        | Tablayeso 4"x8"                       | 50       | Plancha        | Q 68.50  | Q        | 3,425.00  |
| 2                                                                        | Angular laminado 8ft                  | 85       | U              | Q 8.00   | Q        | 680.00    |
| 3                                                                        | Canal soporte 10ft                    | 40       | U              | Q 24.00  | Q        | 960.00    |
| 4                                                                        | Canal liston 10ft                     | 80       | U              | Q 23.00  | Q        | 1,840.00  |
| 5                                                                        | Tornillo estructural 1/2" Punta broca | 15       | Ciento         | Q 12.50  | Q        | 187.50    |
| 6                                                                        | Tornillo para tablayeso 1"            | 20       | Ciento         | Q 9.00   | Q        | 180.00    |
| 7                                                                        | Tachuelas 1"                          | 8        | Ciento         | Q 24.00  | Q        | 192.00    |
| 8                                                                        | Cinta de papel                        | 2        | Rollo          | Q 25.00  | Q        | 50.00     |
| 9                                                                        | Lija 120                              | 50       | U              | Q 3.00   | Q        | 150.00    |
| 10                                                                       | Pasta para tablayeso                  | 2        | Cubeta         | Q 155.00 | Q        | 310.00    |
| 11                                                                       | Pintura blanca acrílica 19L.          | 1        | Cubeta         | Q 280.00 | Q        | 280.00    |
| 12                                                                       | Alambre galvanizado                   | 10       | Libra          | Q 7.00   | Q        | 70.00     |
| SUB TOTAL DE MATERIALES                                                  |                                       |          |                |          | Q        | 8,324.50  |
| MANO DE OBRA                                                             |                                       |          |                |          |          |           |
| No.                                                                      | DESCRIPCIÓN                           | CANTIDAD | UNIDAD         | P/U      | SUBTOTAL |           |
| 1                                                                        | Instalación de cielo falso            | 136      | m <sup>2</sup> | Q 80.00  | Q        | 10,880.00 |
| SUB TOTAL DE MANO DE OBRA                                                |                                       |          |                |          | Q        | 10,880.00 |
| TOTAL DEL REGLÓN                                                         |                                       |          |                |          | Q        | 19,204.50 |

| INSTALACIONES ELECTRICAS  |                                                          |          |        |            |          |           |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|----------|--------|------------|----------|-----------|
| RENGLÓN 10                | INSTALACIONES ELECTRICAS                                 |          |        |            |          |           |
| MATERIAL                  |                                                          |          |        |            |          |           |
| No.                       | DESCRIPCIÓN                                              | CANTIDAD | UNIDAD | P/U        | SUBTOTAL |           |
| 1                         | Cable thhn calibre 8 blanco                              | 15       | m      | Q 10.00    | Q        | 150.00    |
| 2                         | Cable thhn calibre 8 rojo                                | 15       | m      | Q 10.00    | Q        | 150.00    |
| 3                         | Cable thhn calibre 10 blanco                             | 200      | m      | Q 6.00     | Q        | 1,200.00  |
| 4                         | Cable thhn calibre 10 rojo                               | 200      | m      | Q 6.00     | Q        | 1,200.00  |
| 5                         | Cable thhn calibre 12 verde                              | 200      | m      | Q 4.00     | Q        | 800.00    |
| 6                         | Cable thhn calibre 12 blanco                             | 100      | m      | Q 4.00     | Q        | 400.00    |
| 7                         | Cable thhn calibre 12 negro                              | 100      | m      | Q 4.00     | Q        | 400.00    |
| 8                         | Cable thhn calibre 14 azul                               | 100      | m      | Q 3.00     | Q        | 300.00    |
| 9                         | Cable thhn calibre 14 amarillo                           | 30       | m      | Q 3.00     | Q        | 90.00     |
| 10                        | Tablero de distribución para al menos 16 circuitos       | 1        | U      | Q 800.00   | Q        | 800.00    |
| 11                        | Caja RH                                                  | 1        | U      | Q 285.00   | Q        | 285.00    |
| 12                        | Interruptor simple                                       | 12       | U      | Q 20.00    | Q        | 240.00    |
| 13                        | Interruptor doble                                        | 3        | U      | Q 25.00    | Q        | 75.00     |
| 14                        | Interruptor 3W                                           | 2        | U      | Q 70.00    | Q        | 140.00    |
| 15                        | Iluminaria Ojo de buey (5W) para cielo falso             | 46       | U      | Q 45.00    | Q        | 2,070.00  |
| 16                        | Tomacorriente polarizado 110V                            | 36       | U      | Q 20.00    | Q        | 720.00    |
| 17                        | Caja plastica rectangular 2"x4"                          | 5        | U      | Q 5.00     | Q        | 25.00     |
| 18                        | Caja plastica octagonal                                  | 3        | U      | Q 7.00     | Q        | 21.00     |
| 19                        | Ojo de buey para caja octagonal (base+iluminaria 5W)     | 3        | U      | Q 60.00    | Q        | 180.00    |
| 20                        | Poliducto electrico de 3/4                               | 1        | Rollo  | Q 50.00    | Q        | 50.00     |
| 21                        | Varilla de cobre 2m                                      | 1        | U      | Q 70.00    | Q        | 70.00     |
| 22                        | Calavera                                                 | 1        | U      | Q 30.00    | Q        | 30.00     |
| 23                        | FLIP-ON                                                  | 14       | U      | Q 147.00   | Q        | 2,058.00  |
| 24                        | Tubo galvanizado para acometida                          | 1        | U      | Q 200.00   | Q        | 200.00    |
| 25                        | Intercomunicador                                         | 1        | U      | Q 500.00   | Q        | 500.00    |
| 26                        | Cinta de aislar scotch                                   | 5        | U      | Q 50.00    | Q        | 250.00    |
| 27                        | Accesorios varios (cinchos, terminales, conectores etc.) | 1        | U      | Q 400.00   | Q        | 400.00    |
| SUB TOTAL DE MATERIALES   |                                                          |          |        |            | Q        | 12,804.00 |
| MANO DE OBRA              |                                                          |          |        |            |          |           |
| No.                       | DESCRIPCIÓN                                              | CANTIDAD | UNIDAD | P/U        | SUBTOTAL |           |
| 1                         | fase 1 50% pagada                                        | 0        | global | Q 4,635.00 | Q        | -         |
| 2                         | fase 2 50% pendiente                                     | 1        | global | Q 4,635.00 | Q        | 4,635.00  |
| SUB TOTAL DE MANO DE OBRA |                                                          |          |        |            | Q        | 4,635.00  |
| TOTAL DEL RENGLÓN         |                                                          |          |        |            | Q        | 17,439.00 |

#### INSTALACIÓN DE DRENAJES

| RENGLÓN 12                | INSTALACIÓN DE DRENAJES AGUAS PLUVIALES                                     |          |        |     |        |          |            |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----|--------|----------|------------|
| MATERIAL                  |                                                                             |          |        |     |        |          |            |
| No.                       | DESCRIPCIÓN                                                                 | CANTIDAD | UNIDAD | P/U |        | SUBTOTAL |            |
| 1                         | Codo 45° 3"                                                                 | 6        | U      | Q   | 25.00  | Q        | 150.00     |
| 2                         | Pegamento PVC                                                               | 1        | 1/4    | Q   | 170.00 | Q        | 170.00     |
| SUB TOTAL DE MATERIALES   |                                                                             |          |        |     |        |          | Q 320.00   |
| MANO DE OBRA              |                                                                             |          |        |     |        |          |            |
| No.                       | DESCRIPCIÓN                                                                 | CANTIDAD | DIAS   | P/U |        | SUBTOTAL |            |
| 1                         | Instalación de sistema drenaje pluvial y armado de caja de unión (albañil)  | 3        | 3      | Q   | 150.00 | Q        | 1,350.00   |
| 2                         | Instalación de sistema drenaje pluvial y armado de caja de unión (ayudante) | 3        | 3      | Q   | 90.00  | Q        | 810.00     |
| SUB TOTAL DE MANO DE OBRA |                                                                             |          |        |     |        |          | Q 2,160.00 |
| TOTAL DEL RENGLÓN         |                                                                             |          |        |     |        |          | Q 2,480.00 |

| RENGLÓN 13                | INSTALACIÓN DE DRENAJES AGUAS NEGRAS         |          |        |          |          |            |
|---------------------------|----------------------------------------------|----------|--------|----------|----------|------------|
| MATERIAL                  |                                              |          |        |          |          |            |
| No.                       | DESCRIPCIÓN                                  | CANTIDAD | UNIDAD | P/U      | SUBTOTAL |            |
| 1                         | Sanitario blanco                             | 7        | U      | Q 600.00 | Q        | 4,200.00   |
| 2                         | Lavamanos blanco de pared                    | 7        | U      | Q 300.00 | Q        | 2,100.00   |
| 3                         | Accesorios para lavamanos (llave+flexometro) | 7        | U      | Q 150.00 | Q        | 1,050.00   |
| 4                         | Accesorios para inodoros (kit+flexometro)    | 7        | U      | Q 150.00 | Q        | 1,050.00   |
| SUB TOTAL DE MATERIALES   |                                              |          |        |          |          | Q 8,400.00 |
| MANO DE OBRA              |                                              |          |        |          |          |            |
| No.                       | DESCRIPCIÓN                                  | CANTIDAD | UNIDAD | P/U      | SUBTOTAL |            |
| 1                         | Instalación de inodoros                      | 7        | 1      | Q 100.00 | Q        | 700.00     |
| 2                         | Instalación de lavamanos                     | 7        | 1      | Q 80.00  | Q        | 560.00     |
| SUB TOTAL DE MANO DE OBRA |                                              |          |        |          |          | Q 1,260.00 |
| TOTAL DEL RENGLÓN         |                                              |          |        |          |          | Q 9,660.00 |

**BASE DE CONCRETO PARA PISO EN LOCAL Y ESPACIOS CORTADOS AL AGREGAR INSTALACIONES**

| <b>RENGLÓN 14 BASE DE CONCRETO</b> |                                                                                                                       |          |        |          |          |          |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|----------|----------|
| <b>MATERIAL</b>                    |                                                                                                                       |          |        |          |          |          |
| No.                                | DESCRIPCIÓN                                                                                                           | CANTIDAD | UNIDAD | P/U      | SUBTOTAL |          |
| 1                                  | Cemento UGC 4060 PSI                                                                                                  | 8        | saco   | Q 80.00  | Q        | 640.00   |
| 2                                  | Arena                                                                                                                 | 1        | m³     | Q 150.00 | Q        | 150.00   |
| 3                                  | Piedrín de 3/4 triturado                                                                                              | 2        | m³     | Q 245.00 | Q        | 490.00   |
| <b>SUB TOTAL DE MATERIALES</b>     |                                                                                                                       |          |        |          | Q        | 1,280.00 |
| <b>MANO DE OBRA</b>                |                                                                                                                       |          |        |          |          |          |
| No.                                | DESCRIPCIÓN                                                                                                           | CANTIDAD | DIAS   | P/U      | SUBTOTAL |          |
| 1                                  | Nivelación y fundición de base de concreto de local y pasillo y espacios donde se corto para instalaciones (albañil)  | 3        | 2      | Q 150.00 | Q        | 900.00   |
| 2                                  | Nivelación y fundición de base de concreto de local y pasillo y espacios donde se corto para instalaciones (ayudante) | 3        | 2      | Q 90.00  | Q        | 540.00   |
| <b>SUB TOTAL DE MANO DE OBRA</b>   |                                                                                                                       |          |        |          | Q        | 1,440.00 |
| <b>TOTAL DEL RENGLÓN</b>           |                                                                                                                       |          |        |          | Q        | 2,720.00 |

**TALLADO DE MUROS (ACABADO BLANCO)**

| <b>RENGLÓN 15 BLANQUEADO DE MUROS DE BLOCK</b> |                                                 |          |        |          |          |          |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|--------|----------|----------|----------|
| <b>MATERIAL</b>                                |                                                 |          |        |          |          |          |
| No.                                            | DESCRIPCIÓN                                     | CANTIDAD | UNIDAD | P/U      | SUBTOTAL |          |
| 1                                              | Monocapa blanco                                 | 25       | saco   | Q 80.00  | Q        | 2,000.00 |
| <b>SUB TOTAL DE MATERIALES</b>                 |                                                 |          |        |          | Q        | 2,000.00 |
| <b>MANO DE OBRA</b>                            |                                                 |          |        |          |          |          |
| No.                                            | DESCRIPCIÓN                                     | CANTIDAD | DIAS   | P/U      | SUBTOTAL |          |
| 1                                              | Tallado de muros blanqueado monocapa (albañil)  | 2        | 7      | Q 150.00 | Q        | 2,100.00 |
| 2                                              | Tallado de muros blanqueado monocapa (ayudante) | 2        | 7      | Q 90.00  | Q        | 1,260.00 |
| <b>SUB TOTAL DE MANO DE OBRA</b>               |                                                 |          |        |          | Q        | 3,360.00 |
| <b>TOTAL DEL RENGLÓN</b>                       |                                                 |          |        |          | Q        | 5,360.00 |

**INSTALACIÓN DE PISO CERAMICO Y AZULEJO h= 1.20m EN MUROS DE BAÑOS**

| <b>RENGLÓN 16 INSTALACIÓN DE PISO CERAMICO Y AZULEJO h= 1.20m EN MUROS DE BAÑOS</b> |                                                    |          |        |          |          |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|--------|----------|----------|-----------|
| <b>MATERIAL</b>                                                                     |                                                    |          |        |          |          |           |
| No.                                                                                 | DESCRIPCIÓN                                        | CANTIDAD | UNIDAD | P/U      | SUBTOTAL |           |
| 1                                                                                   | Piso ceramico                                      | 146      | m²     | Q 120.00 | Q        | 17,520.00 |
| 2                                                                                   | Azulejo                                            | 56       | m²     | Q 120.00 | Q        | 6,720.00  |
| 3                                                                                   | Cruceta 4mm                                        | 3        | Bolsa  | Q 20.00  | Q        | 60.00     |
| 4                                                                                   | Pegamix 20kg                                       | 55       | saco   | Q 40.00  | Q        | 2,200.00  |
| 5                                                                                   | Sisa 10kg                                          | 15       | saco   | Q 45.00  | Q        | 675.00    |
| <b>SUB TOTAL DE MATERIALES</b>                                                      |                                                    |          |        |          | Q        | 27,175.00 |
| <b>MANO DE OBRA</b>                                                                 |                                                    |          |        |          |          |           |
| No.                                                                                 | DESCRIPCIÓN                                        | CANTIDAD | UNIDAD | P/U      | SUBTOTAL |           |
| 1                                                                                   | Instalación de piso ceramico                       | 146      | m²     | Q 60.00  | Q        | 8,760.00  |
| 2                                                                                   | Instalación de azulejos en baños a altura de 1.20m | 56       | m²     | Q 60.00  | Q        | 3,360.00  |
| <b>SUB TOTAL DE MANO DE OBRA</b>                                                    |                                                    |          |        |          | Q        | 12,120.00 |
| <b>TOTAL DEL RENGLÓN</b>                                                            |                                                    |          |        |          | Q        | 39,295.00 |

**PINTADO DE PAREDES**

| <b>RENGLÓN 17 PINTADO DE PAREDES</b> |                                   |          |        |          |          |          |
|--------------------------------------|-----------------------------------|----------|--------|----------|----------|----------|
| <b>MATERIAL</b>                      |                                   |          |        |          |          |          |
| No.                                  | DESCRIPCIÓN                       | CANTIDAD | UNIDAD | P/U      | SUBTOTAL |          |
| 1                                    | Pintura (color indicado) acrílico | 4        | Cubeta | Q 240.00 | Q        | 960.00   |
| 2                                    | Brocha                            | 4        | U      | Q 20.00  | Q        | 80.00    |
| 3                                    | Rodillo                           | 2        | U      | Q 40.00  | Q        | 80.00    |
| 4                                    | Bandeja                           | 2        | U      | Q 40.00  | Q        | 80.00    |
| 5                                    | Cepillo de alambre                | 3        | U      | Q 15.00  | Q        | 45.00    |
| <b>SUB TOTAL DE MATERIALES</b>       |                                   |          |        |          | Q        | 1,245.00 |
| <b>MANO DE OBRA</b>                  |                                   |          |        |          |          |          |
| No.                                  | DESCRIPCIÓN                       | CANTIDAD | DIAS   | P/U      | SUBTOTAL |          |
| 1                                    | Pintado de paredes (pintores)     | 3        | 4      | Q 150.00 | Q        | 1,800.00 |
| <b>SUB TOTAL DE MANO DE OBRA</b>     |                                   |          |        |          | Q        | 1,800.00 |
| <b>TOTAL DEL RENGLÓN</b>             |                                   |          |        |          | Q        | 3,045.00 |

|                           |
|---------------------------|
| <b>PUERTAS Y VENTANAS</b> |
|---------------------------|

| REGLÓN 18                 | INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS                                               |          |        |            |          |           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|----------|-----------|
| MATERIAL                  |                                                                                 |          |        |            |          |           |
| No.                       | DESCRIPCIÓN                                                                     | CANTIDAD | UNIDAD | P/U        | SUBTOTAL |           |
| 1                         | Ventana metalica tipo sifón (0.40*1.00) para instalar en baños (ir a verifcar m | 2        | U      | Q 240.00   | Q        | 480.00    |
| 2                         | Puerta prefabricada (0.80*2.10)                                                 | 6        | U      | Q 700.00   | Q        | 4,200.00  |
| 3                         | Puerta prefabricada (0.90*2.10)                                                 | 4        | U      | Q 700.00   | Q        | 2,800.00  |
| 4                         | Puerta metalica (0.90*2.10)                                                     | 1        | U      | Q 1,800.00 | Q        | 1,800.00  |
| 5                         | Puerta metalica (1.00*2.10)                                                     | 1        | U      | Q 1,800.00 | Q        | 1,800.00  |
| 6                         | Puerta prefabricada (1.10*2.10)                                                 | 1        | U      | Q 700.00   | Q        | 700.00    |
| 7                         | Persiana (2.50*2.30)                                                            | 1        | U      | Q 2,000.00 | Q        | 2,000.00  |
| SUB TOTAL DE MATERIALES   |                                                                                 |          |        |            | Q        | 13,780.00 |
| MANO DE OBRA              |                                                                                 |          |        |            |          |           |
| No.                       | DESCRIPCIÓN                                                                     | CANTIDAD | UNIDAD | P/U        | SUBTOTAL |           |
| 1                         | Instalación de ventana PVC                                                      | 3        | U      | Q 150.00   | Q        | 450.00    |
| 2                         | Instalación de puerta prefabricada                                              | 10       | U      | Q 150.00   | Q        | 1,500.00  |
| 3                         | Instalación de puerta metalica                                                  | 2        | U      | Q 450.00   | Q        | 900.00    |
| 4                         | Instalación de persiana                                                         | 1        | U      | Q 1,000.00 | Q        | 1,000.00  |
| SUB TOTAL DE MANO DE OBRA |                                                                                 |          |        |            | Q        | 3,850.00  |
| TOTAL DEL REGLÓN          |                                                                                 |          |        |            | Q        | 17,630.00 |

|                          |
|--------------------------|
| <b>MATERIAL Y EQUIPO</b> |
|--------------------------|

| REGLÓN 19           | MATERIAL Y EQUIPO PARA USO DE 2 O MAS REGLONES |          |        |     |      |          |
|---------------------|------------------------------------------------|----------|--------|-----|------|----------|
| MATERIAL            |                                                |          |        |     |      |          |
| No.                 | DESCRIPCIÓN                                    | CANTIDAD | UNIDAD | P/U |      | SUBTOTAL |
| 1                   | Clavos de 2"                                   | 10       | Lb.    | Q   | 6.00 | Q 60.00  |
| 2                   | Clavos de 3"                                   | 15       | Lb.    | Q   | 7.00 | Q 105.00 |
| 3                   | Clavos de 4"                                   | 5        | Lb.    | Q   | 8.00 | Q 40.00  |
| 4                   | Alambre de amarre                              | 15       | Lb.    | Q   | 8.00 | Q 120.00 |
| TOTAL DE MATERIALES |                                                |          |        |     |      | Q 325.00 |

|                            |
|----------------------------|
| <b>ACTIVIDADES FINALES</b> |
|----------------------------|

| REGLÓN 20                 | LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE MATERIALES Y RESIDUOS      |          |        |            |          |            |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|----------|--------|------------|----------|------------|
| MATERIAL                  |                                                     |          |        |            |          |            |
| No.                       | DESCRIPCIÓN                                         | CANTIDAD | UNIDAD | P/U        | SUBTOTAL |            |
| 1                         | Renta de camión para extracción de ripio y residuos | 1        | U      | Q 3,000.00 | Q        | 3,000.00   |
| SUB TOTAL DE MATERIALES   |                                                     |          |        |            |          | Q 3,000.00 |
| MANO DE OBRA              |                                                     |          |        |            |          |            |
| No.                       | DESCRIPCIÓN                                         | CANTIDAD | DIAS   | P/U        | SUBTOTAL |            |
| 1                         | Limpieza                                            | 3        | 3      | Q 125.00   | Q        | 1,125.00   |
| 2                         | Extracción de ripio y residuos                      | 3        | 3      | Q 150.00   | Q        | 1,350.00   |
| SUB TOTAL DE MANO DE OBRA |                                                     |          |        |            |          | Q 2,475.00 |
| TOTAL DEL REGLÓN          |                                                     |          |        |            |          | Q 5,475.00 |

|                                                     |  |
|-----------------------------------------------------|--|
| NOMBRE DEL PROYECTO:                                |  |
| ADAPTACIÓN DE VIVIENDA A OFICINAS Y LOCAL COMERCIAL |  |
| 6 AVENIDA, 2-48 ZONA 1, COBÁN A.V.                  |  |
| PRESUPUESTO INTEGRADO                               |  |

| REGLÓN<br>RESUMEN | RESUMEN                              |              |
|-------------------|--------------------------------------|--------------|
| DATOS GENERALES   |                                      |              |
| No.               | DESCRIPCIÓN                          | SUBTOTAL     |
| 1                 | TOTAL DE RENGLONES                   | Q 139,852.50 |
| 2                 | ENCARGADO DE OBRA (CONTRATO 2 MESES) | Q 6,000.00   |
| 3                 | IMPREVISTOS 5%                       | Q 7,292.63   |
| 4                 | SUBTOTAL                             | Q 153,145.13 |
| 5                 | SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN 15%     | Q 22,971.77  |
| TOTAL GENERAL     |                                      | Q 176,116.89 |
|                   |                                      |              |